

# 梅县南口河整治工程建设项目

## 竣工环境保护验收意见

2021年11月19日，梅县中小河流治理工程建设管理中心根据《梅县南口河整治工程建设项目竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自主召开了《梅县南口河整治工程建设项目》竣工环保自行验收会，现场验收检查组成员由梅县中小河流治理工程建设管理中心（建设单位）、广东中沁工程咨询有限公司（验收报告编制单位）和专业技术专家组成。验收组听取了建设单位对项目建设情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，查阅了验收报告和相关资料，经认真研究讨论，提出验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

梅县南口河整治工程位于梅县区南口镇，实际治理河长共12.137km，其中：河道清淤完成治理长度12.137km，加固提防6.438km（其中三星河加固加高提防长4.868km，南江河提防加固1.570km），穿堤涵（管）5座，水陂加固2座等。2014年10月16日开工，至2016年7月12日完工。

### 二、工程变更情况

项目实际建设工程规模按规划设计方案实施建设，与环评报告及批复文件要求相比，部分工程在建设中根据实际情况有所调整，但是以上变更内容不属于重大变更。

### 三、环境保护措施落实情况

#### （一）施工废水

本工程废水主要来自于施工人员生活污水和施工废水。施工废水经简易沉淀处理后全部回用周边绿化及场地降尘，不外排；项目施工人员居住于当地村庄，施工人员生活污水进入当地村庄污水处理系统，对周围水环境影响不大。

#### （二）施工废气

施工期废气主要为施工扬尘、施工设备产生的燃油废气、河道清淤过程产生的恶臭。施工扬尘通过洒水降尘；燃油废气产生量较小，对周围环境影响不大；淤泥运输车辆加盖篷布运输，沿河道两侧设置挡板减少臭气产生，施工地点扩散良好，对环境空气基本无影响。

#### （三）施工噪声

本项目施工期噪声主要是施工机械和原材料运输车辆产生的噪声。需要合理安排施

工计划，选用低噪声设备和工艺；运输车辆途径沿路居民楼时需要适当减速，禁止使用高音喇叭等措施，施工公路应保持平坦顺畅，减少因汽车震动引起的噪声；并且严禁夜间运输，采取以上措施后噪声对环境的影响很小。

#### （四）施工固体废物

①项目施工期间对河道开挖、清淤过程中会产生余泥渣土，余泥渣土运往指定南口镇建筑垃圾填埋场处理。

②施工过程中产生的建筑垃圾收集后运往建筑垃圾填埋场填埋处理。

③在场地内设置垃圾桶，生活垃圾于指定地点堆放，交由环卫部门处理，不会对周围环境造成明显影响。

#### （五）落实水土保持和植被恢复措施

施工期已结束，施工地段已按原地貌进行绿化复垦。

### 四、工程建设对环境的影响

根据粤珠环保科技（广东）有限公司编制的验收调查监测报告显示：

#### （一）地表水环境监测结果

根据监测数据显示治理河段地表水环境质量监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，地表水质量良好。

#### （二）生态环境影响结果

项目实施后，水环境良好，水体顺畅，土壤、植被复绿较好，未破坏生态环境。

### 五、验收结论和建议

#### （一）验收结论

据验收监测报告及现场检查，梅县南口河整治工程执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，履行了环保审批手续，基本落实了环境影响报告表及其批复要求。验收组经认真讨论一致认为，梅县南口河整治工程在环境保护方面基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目可通过环境保护验收。

#### （二）专家建议和要求

- 1.加强汛期巡查和防洪，对排水等设施进行安全检查，排除事故隐患，确保安全畅通。
- 2.加强对河道的管理和维护，防止污水、沿线垃圾进入河道。
- 3.实施定期打捞、清理，沿河竖立禁止乱扔垃圾、乱排污水等警示牌。

4.加强对沿线居民的宣传力度，提高群众保护河道水质的意识。

## 六、其他

根据《建设工程管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收组意见、验收调查表和验收检查组要求的补充说明等相关材料在公司公示栏和公众网站上进行公示；建设单位公开上述信息同时，向所在地县级以上生态环境部门报送相关信息，并接受监督检查。

梅县中小河流治理工程建设管理中心

2021年11月19日

梅县南河口整治工程建设项目  
竣工环境保护验收组专家签名表

姓名	工作单位	职务/职称	签名	备注
陈虹	广东省梅州生态环境监测站	高工		
温丙奎	嘉应学院	讲师		
张丰如	嘉应学院	副教授		